



1. COKÓŁ NALEŻY OCZYŚCIĆ MECHANICZNIE. ODSPÓJONE I GŁUCHE TYNKI NALEŻY SKUĆ. UBYTKI UZUPEŁNIĆ ZAPRAWĄ NAPRAWCZĄ. CAŁOŚĆ COKOŁU ZAGRUNTOWAĆ I POMALOWAĆ FARBĄ SILIKONOWĄ
2. TYNK NA ŚCIANIE, NALEŻY OCZYŚCIĆ MECHANICZNIE. GŁUCHE I ODSPÓJONE TYNKI NALEŻY ODBIĆ I UZUPEŁNIĆ ZAPRAWĄ NAPRAWCZĄ, CAŁOŚĆ ZAGRUNTOWAĆ I POMALOWAĆ FARBĄ SILIKONOWĄ
3. BONIE NALEŻY OCZYŚCIĆ MECHANICZNIE. ODSPÓJENIA NALEŻY SKUĆ, A BRAKUJĄCE BONIE ODTWORZYĆ. CAŁOŚĆ ZAGRUNTOWAĆ I POMALOWAĆ FARBĄ SILIKONOWĄ.
4. DETALE ELEWACYJNE, T.J. GZYMSY, OPASKI WOKÓŁOKIENNE, FRONTONY, KOLUMNY ITP. NALEŻY OCZYŚCIĆ MECHANICZNIE. ODSPÓJENIA NALEŻY SKUĆ. UBYTKI NALEŻY UZUPEŁNIĆ W KSZTAŁCIE ORYGINALNYM. ODTWORZONĄ CAŁOŚĆ ZAGRUNTOWAĆ I POMALOWAĆ FARBĄ SILIKONOWĄ.

#### ISTNIEJĄCE ELEMENTY DO LIKWIDACJI:

- KRATA PRZY DRZWIACH OD UL. STAŁMACHA 12B
- KMETNIK PRZY SCHODACH
- MURKI PRZY WYJŚCIU EWAKUACYJNYM
- NAPIS NAD DRZWIAMI EWAKUACYJNYMI

#### LEGENDA:

- ELEMENTY ISTNIEJĄCE
- ELEMENTY NOWOPROJEKTOWANE
- ELEMENTY LIKwidowane

#### UWAGA:

- WSZYSTKIE OBRÓBKI BLACHARSKIE DO WYMIANY. NOWE WYKONAĆ Z BLACHY OCYNKOWANEJ MALOWANEJ PROSZKOWO KOLOR NCS S 7500-N
- WSZYSTKIE RYNNY I RURY SPUSTOWE DO WYMIANY. NOWE WYKONAĆ Z BLACHY TYTAN - CYNK.
- DRZWI OD STRONY UL. STAŁMACHA 12B - DO WYMIANY
- DO ZAMUROWANIA OKNO NA ELEWACJI
- PARAPETY ZEWNĘTRZNE DO WYMIANY - NOWE WYKONAĆ STAŁOWE, OCYNKOWANE, MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR SZARY 7043 wg. RAL

#### Temat: PROJEKT BUDOWLANY

Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Stałmacha 12 w Racibórz

Inwestor: Powiat Raciborski Plac Okrzei 4 47 - 400 Racibórz		Adres inwestycji: ul. Stałmacha 12 47 - 400 Racibórz Dz nr 2701/174, Obręb ew. 7 Racibórz		Nr rys. 08	Skala: 1:100
Analiza robót termomodernizacyjnych - elewacja zachodnia		Data	Podpis	Nr uprawnień	
Asystent projektanta	mgr inż. Małgorzata Szalek	03.03.2017		ŚLOIB SLK/BO/7974/12	
Projektant	mgr inż. arch. Henrieta Woźniak	03.03.2017		107/02	