



1. COKÓŁ NALEŻY OCZYŚCIĆ MECHANICZNIE. ODSPOJONE I GLUCHE TYNKI NALEŻY SKUĆ. UBYTKI UZUPEŁNIĆ ZAPRAWĄ NAPRAWCZĄ, CAŁOŚĆ COKŁU ZAGRUNTOWAĆ I POMALOWAĆ FARBĄ SILIKONOWĄ.
2. TYNK NA ŚCIANIE, PILASTRY NALEŻY OCZYŚCIĆ MECHANICZNIE. GLUCHE I ODSPOJONE TYNKI NALEŻY ODBIĆ I UZUPEŁNIĆ ZAPRAWĄ NAPRAWCZĄ, CAŁOŚĆ ZAGRUNTOWAĆ I POMALOWAĆ FARBĄ SILIKONOWĄ.
3. DETALE ELEWACYJNE, T.J. GZYMSY, OPASKI WOKÓŁOKIENNE, FRONTONY, KOLUMNY I.T.P. NALEŻY OCZYŚCIĆ MECHANICZNIE. ODSPOJENIA NALEŻY SKUĆ. UBYTKI NALEŻY UZUPEŁNIĆ W KSZTAŁCIE ORYGINALNYM. ODTWORZONĄ CAŁOŚĆ ZAGRUNTOWAĆ I POMALOWAĆ FARBĄ SILIKONOWĄ.

UWAGA:

- WSZYSTKIE OBRÓBKI BLACHARSKIE DO WYMIANY. NOWE WYKONAĆ Z BLACHY OCYNKOWANEJ MALOWANEJ PROSZKOWO KOLOR NCS S 7500-N
- WSZYSTKIE RYNNY I RURY SPUSTOWE DO WYMIANY. NOWE WYKONAĆ Z BLACHY TYTAN - CYNK.
- ~~DRZWI OD STRONY UL. STAŁMACHA 12B DO WYMIANY~~
- ~~POCHWYTY, BARIERKI ZE STALI NIERDZEWNEJ~~

Temat: PROJEKT BUDOWLANY Termodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Stalmacha 12 w Racibórze				
Inwestor: Powiat Raciborski Plac Odrzeży 4 47 - 400 Racibórz		Adres inwestycji: ul. Stalmacha 12 47 - 400 Racibórz Dz nr 2701/174, Obręb ew. 7 Racibórz		Nr rys. 10
				Skala: 1:100
Analiza robót termomodernizacyjnych - elewacja wschodnia		Data	Pocpis	Nr uprawnień
Asystent projektanta	mgr inż. Małgorzata Szalek	03.03.2017		ŚLONB SLK/BD/7974/12
Projektant	mgr inż. arch. Marieta Woźniak	03.03.2017		107/02