

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z robotami towarzyszącymi w ciągu DP 3548S ul. Ocicka w rejonie skrzyżowania z ul. Czeską w Raciborzu					
1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
		6.0	m	6.00	
				RAZEM	6.00
2	KNR 2-31 0803-03 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości do 10 cm	m ²		
		poz.1*0.2	m ²	1.20	
				RAZEM	1.20
3	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
		6.0	m	6.00	
				RAZEM	6.00
4	KNR 2-31 0815-06 analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cem.piaskowej	m ²		
		6.0*2.0	m ²	12.00	
				RAZEM	12.00
5	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
		poz.3*0.15*0.15	m ³	0.14	
				RAZEM	0.14
6	KNR 2-31 0802-05	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm	m ²		
		6.0*2.0	m ²	12.00	
				RAZEM	12.00
7	KNR 2-31 0102-05 0102-06	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 20.0 cm głębokości koryta	m ²		
		8.0*(1.2+0.9)/2+4.5*1.0/2	m ²	10.65	
				RAZEM	10.65
8	KNR 4-01 0108-11 + KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 8 km. Utylizacja w gestii Wykonawcy	m ³		
		poz.5+poz.3*0.15*0.3+poz.7*0.2	m ³	2.54	
				RAZEM	2.54
9	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV	m ²		
		poz.4+poz.7	m ²	22.65	
				RAZEM	22.65
10	KNR 2-31 0204-03 analogia	Podbudowa z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		poz.4+poz.16	m ²	20.83	
				RAZEM	20.83
11	KNR 2-31 0204-05 + KNR 2-31 0204-06 analogia	Podbudowa z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m ²		
		poz.4+poz.16	m ²	20.83	
				RAZEM	20.83
12	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki i obrzeża - betonowa z oporem	m ³		
		(0.3*0.15+0.1*0.1)*poz.13+(0.15*0.10+0.1*0.1)*poz.14	m ³	1.03	
				RAZEM	1.03
13	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 15x22 cm i skosowe na podsypce cem.piaskowej	m		
		4.0+8.0+1.0<najazdowy>	m	13.00	
		2*1.0 <skosy>	m	2.00	
				RAZEM	15.00
14	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		8.0	m	8.00	
				RAZEM	8.00
15	KNR 2-31 0511-03 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej (kostka betonowa z uprzedniego demontażu)	m ²		
		6.0*2.0	m ²	12.00	
				RAZEM	12.00
16	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		8.0*(1.0+0.7)/2+4.5*0.9/2	m ²	8.83	
				RAZEM	8.83

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-31 0503-01 0503-02 analogia	Nawierzchnia z mieszanki grysowo- asfaltowej - grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm poz.1*0.1	m ² m ²	 0.60	
				RAZEM	0.60
18	KNR AT-04 0203-01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - oznakowanie gładkie (Plastiroc Agate) 5*4.0*0.5+6*0.75*0.5	m ² m ²	 12.25	
				RAZEM	12.25
19	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm (słupki przekazane przez PZD Racibórz) 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
20	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (D-6) (tarcze znaków D-6 i uchwyty przekazane przez PZD Racibórz) 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00