



Na ścianach znajduje się 60 cm cokół z płytek, powierzchnię ponad cokołem należy pomalować. Stupy są obłożone płytkami do 140 cm, powyżej tej wysokości występuje 60 cm odstęp, który należy pomalować farbą. Sufity podstawowe i podwieszane na różnych wysokościach należy pomalować farbą.

RODE PROJECT		
mgr inż. arch. Katarzyna Rode 43-400 Racibórz, ul. Wileńska 17/2		
Temat	Prace naprawczo - konserwacyjne w DPS 'Złota Jesień' w Raciborzu obejmujące malowanie i wymianę oświetlenia w pomieszczeniach kawiarenki, kaplicy i świetlicy oraz malowanie korytarzy segment 2.2 i 2.3 i łazienka	
Nazwa rysunku	Korytarz cz.1 - Inwentaryzacja	
Investor	DPS 'Złota Jesień'	
Lokalizacja	Franciszka Grzonki 1, 43-400 Racibórz	
Zespół autorski	opracowanie: mgr inż. arch. Katarzyna Rode mgr inż. arch. Alicja Koch	
NR RYS. R-1		SKALA 1:100
		lipiec 2019
		str.20