

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

30200000-1	Urządzenia komputerowe
45314320-0	Instalowanie okablowania komputerowego
45432100-5	Kładzenie i wykładanie podłóg
45442100-8	Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI: Projekt architektoniczno-budowlany remontu i doposażenia istniejącej pracowni hotelarskiej i geodezyjnej w stanowiska komputerowe, zlokalizowanej w budynku CKZiU nr 1 przy ul. Wileńskiej 6 w Raciborzu, działka nr 1948/164

ADRES INWESTYCJI: ul. Wileńska 6
47-400 Racibórz

NAZWA INWESTORA: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu

ADRES INWESTORA: ul. Wileńska 6
47-400 Racibórz

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Remontowo-budowlana inż. Jerzy Olędzki

DATA OPRACOWANIA:


WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

29.10.2020 r.

Data zatwierdzenia


mgr inż. arch. Magdalena Szczyrba
Pracownia Usług Budowlanych i Projektowych
ul. Warszawska 26
47-400 Racibórz
tel. 71 72 72 72

Działy przedmiaru

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Prace przygotowawcze	1	3
2	Podłogi i posadzki	4	12
3	Malowanie	13	22
4	Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych	23	23

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace przygotowawcze			
1 d.1	ZKNR C-2 0101-01	Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską	m2		
		1,72 * 2,24 * 3	m2	11,56	
		0,60 * 2,10	m2	1,26	
		0,90 * 2,10	m2	1,89	
				RAZEM	14,71
2 d.1	analiza indywidualna	Demontaż, wyniesienie, zabezpieczenie oraz wniesienie, doposażenie i montaż (po zakończeniu robót) wyposażenia komputerowego wraz z okablowaniem	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
3 d.1	analiza indywidualna	Demontaż, wyniesienie, zabezpieczenie oraz wniesienie i montaż (po zakończeniu robót) pozostałego wyposażenia sali (krzesel, biurek, podestów, wieszaków, tablic)	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2		Podłogi i posadzki			
4 d.2	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		9,49 * 6,45	m2	61,21	
		1,76 * 0,14 * 3	m2	0,74	
		1,27 * 0,14	m2	0,18	
		1,00 * 0,42	m2	0,42	
				RAZEM	62,55
5 d.2	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		poz.4 <62,55 m2}	m2	62,55	
				RAZEM	62,55
6 d.2	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
		poz.4 <62,55 m2}	m2	62,55	
				RAZEM	62,55
7 d.2	KNR K-04 0103-07 analiza indywidualna	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na podłożu ze skałodrzewu <i>zaprawa klejowa do siatki</i> <i>siatka z włókna szklanego</i>	m2		
		poz.4 <62,55 m2}	m2	62,55	
				RAZEM	62,55
8 d.2	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; <i>płytki o wymiarach 30x30 cm</i> <i>płytki gresowe 30x30</i>	m2		
		poz.4 <62,55 m2}	m2	62,55	
				RAZEM	62,55
9 d.2	KNR AT-23 0311-04	Cokoliki z płytek ceramicznych na zaprawie cienkowarstwowej o grubości 3 mm i wys. 15 cm <i>płytki gresowe 30x30</i>	m		
		(9,49 + 6,59) * 2 - 1,00 - 0,60 + 0,42 * 2 + 0,14 * 2 * 3	m	32,24	
				RAZEM	32,24
10 d.2	KNR AT-23 0103-03	Dodatek za pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm Krotność = 2	m2		
		poz.8 <62,55 m2} + poz.9 <32,24 m} * 0,15	m2	67,39	
				RAZEM	67,39
11 d.2	KNR AT-23 0103-04	Dodatek za naniesienie mineralnej warstwy szczepnej na spód płytek	m2		
		poz.8 <62,55 m2} + poz.9 <32,24 m} * 0,15	m2	67,39	
				RAZEM	67,39
12 d.2	KNR AT-23 0218-02	Listwy zakończeniowe obsadzone w cienkowarstwowej zaprawie klejowej	m		
		<w drzwiach} 1,00 + 0,60	m	1,60	
				RAZEM	1,60

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Malowanie			
13 d.3	KNR-W 4-01 1208-02	Usunięcie farby olejnej z tynków ścian	m2		
		<lamperia> [(9,49 + 6,59) * 2 - 1,00 - 0,60] * 1,60	m2	48,90	
				RAZEM	48,90
14 d.3	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		(9,49 + 6,59) * 2 * 3,38	m2	108,70	
		-1,72 * 2,24 * 3	m2	-11,56	
		0,28 * (1,72 + 2,24 * 2) * 3	m2	5,21	
				RAZEM	102,35
15 d.3	KNR K-04 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		(9,49 + 6,59) * 2 * 3,38	m2	108,70	
		-1,72 * 2,24 * 3	m2	-11,56	
				RAZEM	97,14
16 d.3	KNR K-04 0305-07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na ścianach	m2		
		poz.15 <97,14 m2>	m2	97,14	
				RAZEM	97,14
17 d.3	KNR K-04 0306-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ościeżach na podłożu z tynku	m2		
		0,28 * (1,72 + 2,24 * 2) * 3	m2	5,21	
				RAZEM	5,21
18 d.3	KNR K-04 0306-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na ościeżach	m2		
		poz.17 <5,21 m2>	m2	5,21	
				RAZEM	5,21
19 d.3	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem <i>farba emulsyjna</i>	m2		
		poz.15 <97,14 m2> + poz.18 <5,21 m2>	m2	102,35	
				RAZEM	102,35
20 d.3	KNR-W 2-02 1509-08	Lakierowanie ścian lakierem akrylowym - lamperia <i>transparentny akrylowy lakier lamperyjny</i> Krotność = 2	m2		
		poz.13 <48,9 m2>	m2	48,90	
				RAZEM	48,90
21 d.3	KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm	m2		
		0,90 * 2,00	m2	1,80	
		0,60 * 2,00	m2	1,20	
				RAZEM	3,00
22 d.3	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur CO o śr. do 50 mm	m		
		3,38 * 2 + 1,00 * 2	m	8,76	
				RAZEM	8,76
4		Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych			
23 d.4	KNR-W 4-01 0109-11 0109 -12 analiza indywidualna	Wywiezienie odpadów budowlanych samochodami samowyladowczymi na odległość 6 km wraz z opłatami na składowisku odpadów	m3		
		poz.4 <62,55 m2> * 0,005	m3	0,31	
				RAZEM	0,31