dylatacja 2cm

RGH

Projektowana rozdzielnica główna budynku hali.
Pod rozdzielnicą wykonać główną szynę wyrównaczą.

Ściana EI60

Ściana EI60

istniejący komin

Ściana EI60

EI120

Urządzenie wykonawcze przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Wersja z wyłącznikiem.
Doprowadzić zasilnie z rozdzielnicy głównej istniejącego budynku.
Wyprowadzić okablowanie dla zasilania rozdzielnicy głównej projektowanego budynku RGH oraz do elementów US- PWP oraz UU-PWP.
Przejście przez ścianę oddzielania pożarowego uszczelnić zgodnie z przepisami.

UW-PW

ZL III

10x17 28

komunikacja

POZIOM PIWNCY

kotłownia

A

Istniejąca rozdzielnica główna budynku szkoły.
Zlokalizowana na parterze.
Obok rozdzielnicy przycisk wyzywalający p.poż.
W rozdzielnicy realizowane jest wyłączenie p.poż obiektu.
Zabudowany jest także układ pomiarowy.
Zasilanie wyprowadzić z za wyłącznika p.poż.
Kabel prowadzić podtynkowo.

Istniejąca RGB

Wejście główne do budynku szkoły.

POZIOM PARTERU

ściany istniejącego budynku

ściany projektowanego budynku

ściany projektowanego budynku EI60

mur oporowy

słup żelbetowy

jednostka projektowa:

smart
sławomir martinek
ul. Odrodzenia 5, 47-470 Wojnowice

branża:
ARCHITEKTONICZNA

zamawiający:
Powiat Raciborski
Plac Stefana Okrzei 4
47-400 Racibórz

projektanci:
mgr inż. Krzysztof Wydra
upr. nr SLK/9711/PWBE/21

temat:
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY BUDOWY I MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA W RACIBORZU

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3,
47-400 Racibórz; dz. nr 82, 83, 84, 465/81, 457/79

nazwa rysunku:
LOKALIZACJA RODZIELNIC

data:	skala:	nr rys.:	nr str.:
III 2024r.	n/d	E-1.2	