



Uwagi realizacyjne:

1. Roboty należy realizować w okresie od kwietnia do października.
2. Istniejące przepusty należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
3. Skarpy w miarę potrzeb istniejące udamienić.
4. W odmulonym rowie należy wykonać podbudowę.
5. Urobek gruntu z odmulenia należy wywieźć z terenu i równomiernie rozplątać.

nr R47
długości 1229,50 mb
w tym 67,8 mb
w 7 przepustach

nr R48
o długości 1215,70 mb
w tym 38,9 mb
w 5 przepustach

Scalenie gruntów na terenie objętego ewidencyjnego Rozskazu jednostka ewidencyjna Krzyżanowice - roboty na rowach oraz rekultywacja terenu	
Temat:	Plan zagospodarowania terenu Geometria rowu nr R47, R48
Lokalizacja:	obręb Roszków; gmina Krzyżanowice; pow. radziborski
Inwestor:	Powiat Radziborski, Starostwo Powiatowe, pl. Okrzei 4, 47-400 Racibórz
Projektował:	inż. Roland Kalus, nr upr. 663/01
Opracował:	mgr inż. Piotr Nowak
Rys nr 10	Lipiec 2023 r.