

Załącznik nr 1 - Tabela rowów - Gródczanki

Oznaczenie Rowu	Długość rowów	Drzewa do wycinki [szt.]			Pnie do usunięcia [szt.]			Zakrzaczenia do usunięcia [m2]	Karpina do usunięcia [m3]	Gruz do usunięcia [m3]	Łączna długość odmulenia rowu [m]	Długość odmulenia rowu o dnie o szer 0,4-0,6m [m]	Długość odmulenia rowu o dnie o szer 0,6-0,8m [m]	Długość odmulenia rowu o dnie o szer 0,8-1,0m [m]	Długość odmulenia rowu o dnie o szer 1,2-1,5m [m]	Wykop utylizacja [m3]	UWAGI	Drenaże [szt.]	Umocnienie skarp i dna płytami ażurowymi 60x40x10 na podsypce cementowo piaskowej 1:4 na wylotach drenów [m2]
		10-35	36-55	55<	10-35	36-55	55<												
R-1	855.63	168	5	12	30	7	7	1780	120	45	847.63	847.63	0.00	0.00	0.00	1283.45		0	0.0
R-2	28.84	0	0	0	0	0	0	20	4	0	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0.0
R-3	241.54	173	0	0	0	0	2	300	0	0	241.54	241.54	0.00	0.00	0.00	0.00		0	0.0
R-4	715.80	82	0	6	0	0	0	290	0	0	707.80	0.00	0.00	264.93	442.87	0.00	umocnienie wylotów drenów	1	1.4
R-5	1003.94	18	0	0	0	0	0	30	5	0	995.94	0.00	0.00	995.94	0.00	0.00	umocnienie wylotów drenów	5	7.2
R-6	413.61	168	0	0	0	0	0	2000	0	0	413.61	0.00	413.61	0.00	0.00	180.00		0	0.0
	3259.36	609.0	5.0	18.0	30.0	7.0	9.0	4420.0	129.0	45.0	3235.36	1118.01	413.61	1260.87	442.87	1463.45		6.0	8.6