

Załącznik nr 1 - Tabela rowów - Pawłów i Żerdziny

Oznaczenie Rowu/Drenu	Długość rowów	Drzewa do wycinki [szt.]			Pnie do usunięcia [szt.]			Zakrzaczenia do usunięcia [m2]	Karpina do usunięcia [m3]	Łączna długość odmulenia rowu [m]	Długość odmulenia rowu o dnie o szer 0,4-0,6m [m]	Długość odmulenia rowu o dnie o szer 0,6-0,8m [m]	Długość odmulenia rowu o dnie o szer 0,8-1,0m [m]	Nasyp [m3]	Wykop [m3]	UWAGI	Remont/wymiana istniejącego drenazu wra z zasypaniem wykopu [m]	Umocnienie skarp i dna płytami ażurowymi 60x40x10 na podsypce cementowo piaskowej 1:4 [m2]
		10-35	36-55	55<	10-35	36-55	55<											
R-1	980.45	0	0	0	0	0	1	150	10	970.45	480.45	490.00	0.00	0.0	400.0	umocnienie skarp rowu przy drenach przycięcie gałęzi drzew	400	2.8
R-2	168.78	0	0	0	0	0	0	0	0	168.78	168.78	0.00	0.00	0.0	0.0	-	0	0
R-3	186.92	0	0	0	0	0	0	0	0	186.92	0.00	0.00	186.92	0.0	0.0	-	0	0
R-4	488.33	5	0	0	0	0	0	10	0	478.33	0.00	478.33	0.00	0.0	0.0	-	0	0
R-5	546.74	26	1	0	0	0	0	620	4	537.74	522.74	15.00	0.00	15.0	250.0	uzupełnienie skarp rowu, odtworzenie row przy wylocie drenażu, umocnienie skarp rowu przy wylocie drenażu	240	1.4
R-6	183.30	0	0	0	0	0	0	0	0	162.80	162.80	0.00	0.00	0.0	500.0	umocnienie skarp rowu przy wylocie drenażu	500	1.4
R-7	62.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.20	0.00	0.00	0.0	44.8	Odtworzenie rowu o gł. 0.4m	0	0
R-8	181.54	10	0	0	0	0	0	30	0	0	181.54	0	0	0	272.3	Odtworzenie rowu	0	0
R-1	503.63	27	0	0	0	0	0	0	0	465.13	465.13	0.00	0.00	0.0	0.0	Odcinek o długości około 77m przewiduję się wykonać ręcznie	0	0
R-2	289.34	0	0	0	0	0	0	0	0	289.34	289.34	0.00	0.00	0.0	144.7	Odtworzenie rowu	0	0
R-3	49.30	6	0	0	0	0	0	0	0	43.30	43.30	0.00	0.00	0.0	0.0	Umocnienie wylotu przepustu	0	2.4
	3640.53	74.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	810.00	14.00	3302.79	2376.28	983.33	186.92	15.00	1611.79		1140.00	8.00