

---

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów  
71311100-2 Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : SCALANIE GRUNTÓW NA TERENIE OBREBU EWIDENCYJNEGO LEKARTÓW, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA PIETROWICE WIELKIE - ROBÓTY NA ROWACH - ETAP 2  
ADRES INWESTYCJI : OBREB LEKARTÓW, GM. PIETROWICE WIELKIE, POWIAT RACIBORSKI  
INWESTOR : Powiat Raciborski  
ADRES INWESTORA : plac Stefana Okrzei 4 47-400 Racibórz  
BRANŻA : MELIORACJE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Kostka Zygfryd Starostwo Powiatowe w Raciborzu  
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2025

---

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejsza Dokumentacja opisuje przedmiot zamówienia pn. „Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów, jednostka ewidencyjna Pietrowice Wielkie” - roboty na rowach - etap 2

2. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

Przedmiotem opracowania są prace konserwacyjne na istniejącym rowie R-3 o długości 210,00 m

Rów pełni funkcję melioracyjną dla odprowadzenia nadmiaru wód opadowych z przyległych terenów rolnych.

Rów posiada zmienną głębokość około 0,6 - 1,1 m i pochylenie, głębokość lokalnie wynosi 0,3-0,5 m.

Zadanie polega na wykonaniu:

odmulenia, konserwacji rowu melioracyjnego na długości 210,00 km z uwzględnieniem robót na istniejących przepustach.

Planowany zakres prac obejmuje głównie: odkrzaczenie, wykoszenie i wygrabienie porostów ze skarp i dna rowów wraz z wywozem, wyprofilowanie skarp rowów, oczyszczenie rowów z namułu, rozplantowanie, wywóz urobku, oczyszczenie przepustów.

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>			<b>ROBOTY NA ROWIE R-3, dł. 210,00 mb</b>			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	STR-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów w terenie równinnym 0.210	km		
				km	0.210	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.210</b>
2 d.1	KNR 15-01 0114-04	STR-02	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp (1.5+0.4+1.5)*210.00	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	714.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>714.000</b>
3 d.1	KNR 15-01 0115-01	STR-02	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.do 2.0 m 714.00	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	714.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>714.000</b>
4 d.1	KNR 2-01 0108-02	STR-03	Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości 0.036	ha		
				ha	0.036	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.036</b>
5 d.1	KNR 2-31 1404-02	STR-02	Oczyszczenie przepustów z namułu w ciągu rowu 5	m		
				m	5.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
6 d.1	KNR 15-01 0116-03 kalkulacja indywidualna	STR-02	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer.dna do 0.8 m. Grub.warstwy odmulanej 30 cm-wraz z profilowaniem skarp (210.00-5.00)*90%	m		
				m	184.500	
					<b>RAZEM</b>	<b>184.500</b>
7 d.1	KNR 2-31 1403-06	STR-02	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu (ręcznie, po koparkach) (210.00-5.00)*10%	m		
				m	20.500	
					<b>RAZEM</b>	<b>20.500</b>
8 d.1	KNR 4-04 1103-01 analogia	STR-02	Zaladowanie; roślinności z wykoszenia, krzaków z wycinki - koparko-ladowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze 714.00*0.015+(0.036*10000*0.03)	m <sup>3</sup>		
				m <sup>3</sup>	21.510	
					<b>RAZEM</b>	<b>21.510</b>
9 d.1	KNR 4-04 1103-04	STR-02	Wywiezienie roślin po remoncie rowu przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym wraz z utylizacją odległość odwozu wg kalkulacji oferenta wraz z kosztami utylizacji 21.51	m <sup>3</sup>		
				m <sup>3</sup>	21.510	
					<b>RAZEM</b>	<b>21.510</b>
10 d.1	KNR 15-01 0113-03	STR-02	Rozplantowanie urobku po mechanicznym odmuleniu cieków o szer.dna do 0.6 m. Urobek ułożony jednostronnie przy grub.warstwy namułu 30 cm 210.00	m		
				m	210.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>210.000</b>
11 d.1	KNR 2-01 0211-07	STR-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.60 m <sup>3</sup> w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 210.00*1.5*0.03*2	m <sup>3</sup>		
				m <sup>3</sup>	18.900	
					<b>RAZEM</b>	<b>18.900</b>
12 d.1	KNR 2-01 0214-03	STR-02	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II Krotność = 4 210.00*1.5*0.03*2	m <sup>3</sup>		
				m <sup>3</sup>	18.900	
					<b>RAZEM</b>	<b>18.900</b>