


SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE TYPOWE

SZCZEGÓŁ A

Zabudowa krawężnika betonowego, wystającego przy chodnikach i na lukach skrzyżowań

1. Krawężnik betonowy 15x30 cm
2. Ława z betonu C-16/20 pow. 0,083m²

SKALA 1:20




SZCZEGÓŁ B

Zabudowa krawężnika betonowego najazdowego na zjazdach

1. Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm
2. Ława z betonu C-16/20 pow. 0,071m²

SKALA 1:20




SZCZEGÓŁ C

Zabudowa obrzeża betonowego przy chodnikach

1. Obrzeże betonowe 8x30 cm
2. Ława z betonu C-12/15 pow. 0,036m²

SKALA 1:20




SZCZEGÓŁ D

Zabudowa opornika betonowego przy krawędzi jezdni

1. Opornik betonowy 12x25 cm
2. Ława z betonu C-16/20 pow. 0,07m²

SKALA 1:20



UWAGA

Krawężniki betonowe i obrzeża betonowe należy po ułożeniu ławy betonowej posadzić na wilgotnym, świeżym i nieściętym betonie.

W uzasadnionych przypadkach powierzchnia ław może się różnić, jednak podane na przekrojach wymiary należy traktować jako minimalne dozwolone.

**Remont odcinków drogi powiatowej nr 3543S i 3544S
ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu oraz ul. Brzezkiej w Pogrzebieniu**

Temat:	Szczegóły konstrukcyjne	Skala: 1 : 20
Lokalizacja:	DP3543S; DP3544S; m. Racibórz, Pogrzebień; Gminy Racibórz, Kornowac; pow. raciborski,	Nr rys. 3.9
Inwestor:	Powiat Raciborski, Pl. Okrzei 4, 47-400 Racibórz	
Wykonał:	Janusz Pientka	