

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Ścinka poboczy na drogach wojewódzkich utrzymywanych przez PZD Racibórz					
1		DW 417 Krowiarki - Pawłów			
1	d.1 wycena indywidualna	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości od 10 -15cm	m ²		
		1200.0*2+1307.0*2+40.0	m ²	5054.000	
				RAZEM	5054.000
2	d.1 wycena indywidualna	Wywóz urobku ze ścinki pobocza wraz z utylizacją	m ³		
		poz.1*0.1	m ³	505.400	
				RAZEM	505.400
2		DW 421 Sławików - Grzegorzowice			
3	d.2 wycena indywidualna	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości od 10 -15cm	m ²		
		810.0*2	m ²	1620.000	
				RAZEM	1620.000
4	d.2 wycena indywidualna	Wywóz urobku ze ścinki pobocza wraz z utylizacją	m ³		
		poz.3*0.1	m ³	162.000	
				RAZEM	162.000
3		DW 917 Racibórz Sudół - Bojanów			
5	d.3 wycena indywidualna	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości od 10 -15cm	m ²		
		2120.0*2	m ²	4240.000	
				RAZEM	4240.000
6	d.3 wycena indywidualna	Wywóz urobku ze ścinki pobocza wraz z utylizacją	m ³		
		poz.5*0.1	m ³	424.000	
				RAZEM	424.000
4		DW 416 granica województw - Pietrowice Wielkie			
7	d.4 wycena indywidualna	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości od 10 -15cm	m ²		
		1100	m ²	1100.000	
				RAZEM	1100.000
8	d.4 wycena indywidualna	Wywóz urobku ze ścinki pobocza wraz z utylizacją	m ³		
		poz.7*0.1	m ³	110.000	
				RAZEM	110.000
5		DW 916 Samborowice - gr. państwa			
9	d.5 wycena indywidualna	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości od 10 -15cm	m ²		
		260.0*2+2470.0*2	m ²	5460.000	
				RAZEM	5460.000
10	d.5 wycena indywidualna	Wywóz urobku ze ścinki pobocza wraz z utylizacją	m ³		
		poz.9*0.1	m ³	546.000	
				RAZEM	546.000
6		DW 920 Rudy - Rudy Paproć			
11	d.6 wycena indywidualna	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości od 10 -15cm	m ²		
		430.0*2+1530.0*2	m ²	3920.000	
				RAZEM	3920.000
12	d.6 wycena indywidualna	Wywóz urobku ze ścinki pobocza wraz z utylizacją	m ³		
		poz.11*0.1	m ³	392.000	
				RAZEM	392.000