

Przedmiar robót

Nazwa zadania: Wymiana nawierzchni asfaltobetonowej jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 3529 S w miejscowości Borucin

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2	3	4	5
1	KNR AT-03 0102-01-050	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km <i>krotność= 1,00</i>	m2	450,00
	1. 450,0	450,00		
	2. -----			
	3. Przeniesienie +			450,00
2	KNNR 61005- 060-050	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu <i>krotność= 1,00</i>	m2	450,00
	1. 450,0	450,00		
	2. -----			
	3. Przeniesienie +			450,00
3	KNNR 6 1005- 070-050	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową <i>krotność= 1,00</i>	m2	450,00
	1. 450,0	450,00		
	2. -----			
	3. Przeniesienie +			450,00
4	KNNR 6 0308- 01030-050	Przez analogię. Wyrównanie nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową standard II, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10t <i>krotność= 0,75</i>	m2	450,00
5	KNNR 6 0309- 02010-050	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t <i>krotność= 1,25</i>	m2	450,00
	1. 450,0	450,00		
	2. -----			
	3. Przeniesienie +			450,00
6	KNNR 6 0309- 07010-034	Dodatek za transport mieszanek mineralno-bitumicznych samochodami samowyładowczymi 5-10 t, na dalszy 1 km ponad 5 km <i>krotność= 7,00</i>	t	90,25
	1. 32,872	32,87		
	2. 57,375	57,38		
	3. -----			
	4. Przeniesienie +			90,25
7	KNR 2-31 1406- 02-020	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - kratek ściekowych ulicznych (z dokonaniem wymiany wpustu żeliwnego klasy C-250) <i>krotność= 1,00</i>	szt	1,00
	1. 1	1,00		
	2. -----			
	3. Przeniesienie +			1,00