

Racibórz, dnia 15.01.2013

NZO 530/59 /2013



**Starostwo Powiatowe  
Racibórz  
Plac Stefana Okrzei 4  
47-400 Racibórz**

Dotyczy: ochrony przeciwpowodziowej na terenie powiatu raciborskiego.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Zarząd Zlewni Górnej Odry w Raciborzu w odpowiedzi na pismo nr TC. 5520.1.2013 z dnia 3.01.2013 w sprawie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu raciborskiego informuje, że RZGW Gliwice w ubiegłych latach przeprowadziło szereg prac konserwacyjnych, remontowych i modernizacyjnych mających na celu usprawnienie i właściwe funkcjonowanie urządzeń ochrony przeciwpowodziowej zarówno na rzece Odrze jak i na jej dopływach.

Przeprowadzone prace znacznie poprawiły stabilność i drożność koryt cieków w obszarze działania Zarządu Zlewni co ma znaczący wpływ na zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej i ułatwia właściwy odpływ wód wezbraniowych. Stan budowli regulujących na terenie powiatu raciborskiego określić można jako dobry.

Poniżej przedstawiamy zestawienie prac remontowych i konserwacyjnych zrealizowanych w 2012 rok oraz przygotowaną dokumentację techniczną:

| Lp                     | Rzeka        | Gmina               | Opis robót  | Wartość kosztowa<br>[w tys. zł] |
|------------------------|--------------|---------------------|---|---------------------------------|
| <b>PRACE REMONTOWE</b> |              |                     |   |                                 |
| 1.                     | Polder Buków | Lubomia,<br>Gorzyce | Wykonanie dwóch przesłon przeciwfiltracyjnych prawobrzeżnej zapory w km 0+680 - 1+430 oraz 1+800 - 2+500. | 1 466,6                         |
| 2.                     | Odra         | Krzyżanowice        | Odtworzenie lewostronnego filara  | 2 087,8                         |

|    |              |         |   |       |
|----|--------------|---------|---|-------|
|    |              |         | ochronnego rzeki Odry w Roszkowie – etap II wraz z odtworzeniem grobli poprzecznej oddzielającej wyrobiska;                             |       |
| 3. | Polder Buków | Gorzyce | Likwidacja wyboju powierzchniowego poniżej przelewu stałego w czaszy zbiornika Polderu Buków – osuwanie szkód powodziowych z 2010 roku. | 678,9 |

#### PRACE KONSERWACYJNE – EKSPLOATACYJNE

|    |                       |                   |  |  |
|----|-----------------------|-------------------|--|--|
| 1. | Odra                  |                   | Prace konserwacyjne polegające na wycince porostów wikliny ze skarp brzegowych kanału Ulgi rzeki Odry w Raciborzu. | Bezkosztowo - prace zostały wykonane siłami Nadzoru Wodnego z Raciborza. |
| 2. | Odra                  |                   | Udrożnienie koryta rzeki Odry w obszarze Polderu Buków poprzez likwidację odsypisk rumoszu.                        | Bezkosztowo - prace zostały wykonane przez UTEX Terra z Roszkowa.        |
| 3. | Kanał Ulgi rzeki Rudy | Kuźnia Raciborska | Udrożnienie koryta kanału – punktowa naprawa umocnień brzegowych w km. 0+000 - 2+840                               | 43,0   |

#### DOKUMENTACJA TECHNICZNA

|    |      |                   |   |      |
|----|------|-------------------|---|------|
| 1. | Odra | Rudnik, Cisek     | Odcinkowa zabudowa wyrw lewego brzegu rzeki Odry w km 61+000-80+900 – Łubowice, Roszowski Las.                | 60,8 |
| 2. | Ruda | Kuźnia Raciborska | Roboty naprawcze stopnia wodnego w km 0+174 w miejscowości Turze wraz z odtworzeniem przekroju hydraulicznego | 60,8 |

|   |              |              |  |      |
|---|--------------|--------------|--|------|
|   |              |              | koryta w odcinku od ujścia do stopnia  |      |
| 3 | Polder Buków | Gorzyce      | Rozbiórka mostu w czaszy Polderu Buków w ciągu byłej ul. Kamińskiej w obszarze działki gruntowej nr 715/40 km. 2, obręb Odra. Usuwanie skutków powodziowych z 2010 roku. | 30,0 |
| 4 | Odra         | Krzyżanowice | Ekspertyza budowlana stanu technicznego lewobrzeżnego wału rzeki Odry w Chałupkach w km. 20+500 – 21+570.  | 33,2 |

W celu dalszej modernizacji i usprawnienia urządzeń ochrony przeciwpowodziowej a tym samym poprawy bezpieczeństwa powodziowego terenu powiatu raciborskiego w bieżącym roku planuje się przeprowadzić następujące prace:

| Lp.                    | Rzeka | Gmina             | Opis robót  | Planowane nakłady<br>[w tys. zł] |
|------------------------|-------|-------------------|---|----------------------------------|
| <b>PRACE REMONTOWE</b> |       |                   |   |                                  |
| 1.                     | Ruda  | Kuźnia Raciborska | Roboty naprawcze stopnia wodnego na rzece Ruda w km 0+174 w miejscowości Turze wraz z odtworzeniem przekroju hydraulicznego koryta w odcinku od ujścia do stopnia. Usuwanie szkód powodziowych z 2010 roku. | 2 200                            |
| 2.                     | Odra  | Rudnik, Cisek     | Odcinkowa zabudowa wyrw lewego brzegu rzeki Odry w km 61+000-80+900 – Łubowice, Roszowski Las. Usuwanie szkód   | 4 000                            |

|                                |              |                                |   |       |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------|---|-------|
|                                |              |                                | powodziowych z 2010r.   |       |
| 3.                             | Polder Buków | Gorzyce                        | Rozbiórka mostu w czaszy Polderu Buków w ciągu byłej ul. Kamińskiej w obszarze działki gruntowej nr 715/40 km. 2, obręb Odra. Usuwanie skutków powodziowych z 2010 roku.  | 250,0 |
| 4.                             | Polder Buków | Gorzyce, Lubomia, Krzyżanowice | Kompleksowy remont obiektów polderu Buków:<br>- modernizacja mechanizmów wyciągowych klap jazu wpustowo – upustowego polderu Buków;<br>- ochrona antykorozyjna jazu upustowego – modernizacja układu komunikacyjnego polderu. Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych. | 400,0 |
| 5.                             | Odra         | Krzyżanowice                   | Doraźne prace naprawcze lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w m. Chałupki w km 20 + 500 – 21+570. Usuwanie szkód powodziowych z 2010 roku.  | 120,0 |
| <b>DOKUMENTACJA TECHNICZNA</b> |              |                                |   |       |
| 1.                             | Odra         | Kuźnia Raciborska              | Projekt techniczny odcinkowej zabudowy wyrw prawego brzegu rzeki Odry w km 66+000-66+500; gmina Kuźnia Raciborska. Usuwanie szkód powodziowych  | 50,0  |

|    |              |                                      |   |       |
|----|--------------|--------------------------------------|---|-------|
|    |              |                                      | z 2010 roku.  |       |
| 2. | Polder Buków | Gorzyce,<br>Lubomia,<br>Krzyżanowice | Projekt techniczny modernizacji mechanizmów napędowych klap jazu wpustowo – upustowego polderu Buków. Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych.   | 12,0  |
| 3. | Polder Buków | Krzyżanowice                         | Projekt techniczny przesłony przeciwfiltracyjnej zapory lewobrzeżnej Polderu Buków w km 13+800 – 14+500. (Warunkowo - w przypadku uzasadnienia wykonania przedmiotowej przesłony na podstawie analizy przemieszczeń pionowych punktów kontrolnych zapory przez OTKZ) Usuwanie szkód powodziowych z 2010 roku. | 55,0  |
| 4. | Odra         | Krzyżanowice                         | Projekt techniczny doraźnych prac naprawczych lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w m. Chałupki w km 20+500-21+570. Usuwanie szkód powodziowych z 2010 roku.  | 12,0  |
| 5. | Odra         | Krzyżanowice                         | Koncepcja techniczna pn. „Przebudowa i wydłużenie lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w m. Chałupki w km 20 +   | 180,0 |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  | 000 – 21 + 570 wraz z stabilizacją dna koryta rzeki poniżej km 20 + 533. Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych. |  |
|--|--|--|--|--|

Wykonanie wyżej wyspecyfikowanych zadań w dużej mierze uzależnione jest od wielkości środków budżetowych, które uda się pozyskać na ten cel. Na bazie doświadczeń z lat ubiegłych można przyjąć, iż wielkość pozysku wyniesie około 50% zapotrzebowanych kwot.

Niezależnie od powyższego tutejszy Zarząd jak co roku prowadzić będzie bieżące prace konserwacyjno - utrzymaniowe podległych mu cieków i obiektów przy wykorzystaniu głównie sił własnych Nadzoru Wodnego Racibórz i Buków, skazanych z Zakładów Karnych (na bazie umowy pomiędzy RZGW Gliwice i ZK Racibórz, Jastrzębie Szeroka) oraz innych podmiotów gospodarczych realizujących drobne zlecenia administratora cieku.

Do wiadomości:

Wydział - UW

Kopia  
a/a

Kierownik Zarządu  
Zlewni Górnej Odry  
w Raciborzu  
*Miroslaw Marzec*