

Racibórz, dnia 3.02.2014

NZO 513/164/2014

**Starostwo Powiatowe  
Racibórz  
Plac Stefana Okrzei 4  
47-400 Racibórz**

Dotyczy: ochrony przeciwpowodziowej na terenie powiatu raciborskiego.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Zarząd Zlewni Górnej Odry w Raciborzu w odpowiedzi na pismo nr TC. 5520.1.2014 z dnia 3.01.2014 w sprawie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu raciborskiego informuje, że RZGW Gliwice w ubiegłych latach przeprowadziło szereg prac konserwacyjnych, remontowych i modernizacyjnych mających na celu usprawnienie i właściwe funkcjonowanie urządzeń ochrony przeciwpowodziowej zarówno na rzece Odrze jak i na jej dopływach.

Przeprowadzone prace znacznie poprawiły stabilność i drożność koryt cieków w obszarze działania Zarządu Zlewni co ma znaczący wpływ na zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej i ułatwia właściwy odpływ wód wezbraniowych. Stan budowli regulujących na terenie powiatu raciborskiego określić można jako dobry.

Poniżej przedstawiamy zestawienie prac remontowych i konserwacyjnych zrealizowanych w 2013 rok oraz przygotowaną dokumentację techniczną:

Lp.	Rzeka	Gmina	Opis robót	Wartość kosztów [w tys. zł]
<b>PRACE REMONTOWE</b>				
1.	Ruda	Kuźnia Raciborska	Roboty naprawcze stopnia wodnego na rzece Ruda w km 0+174 w miejscowości Turze wraz z odtworzeniem przekroju hydraulicznego koryta w odcinku od ujścia do stopnia. Usuwanie szkód powodziowych z 2010 roku.	756,0
2.	Odra	Rudnik, Cisek	Odcinkowa zabudowa wyrw lewego brzegu rzeki Odry w km 61+000-80+900 – Łubowice, Roszowicki Las. Usuwanie szkód powodziowych z 2010r.	1 067,6
3.	Polder Buków	Gorzyce	Rozbiórka mostu w czaszy Polderu Buków w ciągu byłej ul. Kamińskiej w obszarze działki gruntowej nr 715/40 km. 2, obręb Odra. Usuwanie skutków powodziowych z 2010 roku.	77,7
4.	Polder Buków	Gorzyce, Lubomia, Krzyżanowice	Kompleksowy remont obiektów polderu Buków: - modernizacja mechanizmów wyciągowych klap jazu wpustowo – upustowego polderu	400,0  nie zrealizowano z

			Buków; - ochrona antykorozyjna jazu upustowego – modernizacja układu komunikacyjnego polderu. Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych.	powodu braku ofert.
5.	Odra	Krzyżanowice	Doraźne prace naprawcze lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w m. Chałupki w km 20 + 500 – 21+570. Usuwanie szkód powodziowych z 2010 roku.	204,0
<b>DOKUMENTACJA TECHNICZNA</b>				
1.	Odra	Kuźnia Raciborska	Projekt techniczny odcinkowej zabudowy wyrw prawego brzegu rzeki Odry w km 66+000-66+500; gmina Kuźnia Raciborska. Usuwanie szkód powodziowych z 2010 roku.	59,8
2.	Polder Buków	Gorzyce, Lubomia, Krzyżanowice	Projekt techniczny modernizacji mechanizmów napędowych klap jazu wpustowo – upustowego polderu Buków. Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych.	24,5
3.	Odra	Krzyżanowice	Projekt techniczny doraźnych prac naprawczych	

			lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w m. Chałupki w km 20+500-21+570. Usuwanie szkód powodziowych z 2010 roku.	10,5
4.	Odra	Krzyżanowice	Koncepcja techniczna pn. „Przebudowa i wydłużenie lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w m. Chałupki w km 20 + 000 – 21 + 570 wraz z stabilizacją dna koryta rzeki poniżej km 20 + 533. Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych.	159,9
5.	Ruda	Kuźnia Raciborska	Roboty konserwacyjno - udrożnieniowe rzeki Rudy i Kanału rzeki Rudy w Kuźni Raciborskiej	41,8  Zadanie wprowadzone w ramach uzyskanych oszczędności z przeprowadzonych przetargów.
6.	Odra	Gorzyce	Udrożnienie koryta rzeki Odry – likwidacja odsypiska rumoszu rzeczno w rejonie km 28+800.	65,9  Dodatkowe środki przyznane przez Prezesa KZGW Warszawa

W 2013 roku został złożony wniosek do Prezydenta Miasta Racibórz wraz z operatem dendrologicznym w sprawie wydania zezwolenia na wycinkę 612 drzew z prawego i lewego brzegu rzeki Odry miejskiej

w Raciborzu w km 52+100 do 55+000. Wniosek został złożony z uwagi na konieczność podjęcia działań dla poprawy stanu drożności obwałowanego odcinka rzeki a tym samym warunków ochrony powodziowej miasta oraz udrożnienia toru żeglugowego w górnym odcinku drogi wodnej klasy Ia Koźle - Racibórz.

Powyższe działania są następstwem wcześniejszych uzgodnień dokonanych pomiędzy Prezydentem Miasta Racibórz a RZGW Gliwice a inicjowanych pismem Prezydenta Miasta Racibórz nr ZK-I.5544.11.2012 z dnia 20 listopada 2012. Przedłużający się proces wydania decyzji administracyjnej spowodowany jest protestami ze strony organizacji społecznych i ekologicznych.

W celu dalszej modernizacji i usprawnienia urządzeń ochrony przeciwpowodziowej a tym samym poprawy bezpieczeństwa powodziowego terenu powiatu raciborskiego w bieżącym roku planuje się przeprowadzić następujące prace:

Lp.	Rzeka	Gmina	Opis robót	Planowane nakłady [w tys. zł]
<b>PRACE REMONTOWE</b>				
1.	Polder Buków	Gorzyce, Lubomia, Krzyżanowice	Kompleksowy remont obiektów polderu Buków: modernizacja mechanizmów wyciągowych klap jazu wpustowo - upustowego polderu Buków - ochrona antykorozyjna konstrukcji jazu wpustowego.	170

2.	Odra	Kuźnia Raciborska	Remont zabudowy regulacyjnej prawego brzegu rz. Odry w km 66+000 - 66+500 gm. Kuźnia Raciborska. Usuwanie szkód powodziowych	2 160
<b>DOKUMENTACJA TECHNICZNA</b>				
1.	Polder Buków	Gorzyce, Lubomia, Krzyżanowice	Polder Buków aktualizacja operatu wodnoprawnego, instrukcji eksploatacji i instrukcji gospodarowania wodą. Etap II - wykonanie operatu wodnoprawnego, projektu instrukcji gospodarowania wodą, aktualizacji instrukcji eksploatacji, aktualizacja map geodezyjnych w obszarze polderu.	160

Wykonanie wyżej wyspecyfikowanych zadań w dużej mierze uzależnione jest od wielkości środków budżetowych, które uda się pozyskać na ten cel.

Niezależnie od powyższego tutejszy Zarząd jak co roku prowadzić będzie bieżące prace konserwacyjno - utrzymaniowe podległych mu cieków

i obiektów polegające na punktowym udroźnianiu koryt tych cieków poprzez likwidację przetamowań i namulisk, pielęgnacji porostów brzegowych, drobnych napraw urządzeń wodnych i rozbudowy regulacyjnej. Roboty te w większości wykonywane będą siłami własnymi Nadzoru Wodnego Racibórz i Nadzoru Wodnego Buków oraz innych podmiotów gospodarczych realizujących drobne zlecenia administratora cieków.

Tutejszy Zarząd uwzględniając wnioski i interwencje z terenu oraz wykorzystując informacje pozyskane z własnego monitoringu prowadzić także będzie na bieżąco selektywną wycinkę drzew i zakrzaczeń z brzegów rzek oraz obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, których podstawą działań będą decyzje uzyskiwane z właściwych terenowo urzędów.

Kierownik Zarządu Zlewni  
Górnej Odry  
w Raciborzu  
Mirosław Marzec

Do wiadomości:

1. RZGW Gliwice- Wydział UW.

Kopia  
a/a